DIGA	SCARICO DI ESAURIMENTO										
	TIPOLOGIA			QUOTA SOGLIA	PORTATA MASSIMA EVACUABILE		PROFILO IN USCITA	NUMERO LUCI	LARGHEZZA SINGOLA LUCE	LARGHEZZA COMPLESSIVA	ALTEZZA
	SOGLIA	ORGANI DI MANOVRA	AZIONAMENTO		PORTATA	LIVELLO DI CALCOLO					
	[-]	[-]	[-]	[m slm]	[m³/s]	[m slm]	[-]	[-]	[m]	[m]	[m]
Agaro	tubazione	paratoia piana	manuale	1547,05	11,00	1597,55	-	1	-	-	0,90
Agrasina	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpe Cavalli	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpe Larecchio	tubazione	saracinesca	manuale	-	2,00	1836,50	-	1	-	-	0,40
Busin Inferiore	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campliccioli	tubazione	saracinesca	manuale	1306,00	12,00	1360,60	-	1	-	-	0,85
Camposecco	tubazione	saracinesca	manuale	2312,50	6,70	2335,00	-	1	-	-	0,80
Ceppo Morelli	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devero - Codelago	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devero - Forcoletta	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lago Antrona 'A'	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lago Antrona 'B'	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIGA	SCARICO DI ESAURIMENTO										
	TIPOLOGIA			QUOTA SOGLIA	PORTATA MASSIMA EVACUABILE		PROFILO IN USCITA	NUMERO LUCI	LARGHEZZA SINGOLA LUCE	LARGHEZZA COMPLESSIVA	ALTEZZA
	SOGLIA	ORGANI DI MANOVRA	AZIONAMENTO		PORTATA	LIVELLO DI CALCOLO					
	[-]	[-]	[-]	[m slm]	[m³/s]	[m slm]	[-]	[-]	[m]	[m]	[m]
Lago Castel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lago Cingino	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lago d'Avino	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morasco	soglia con paratoia e valvola	diaframma e valvola in serie	manuale	1768,00	13,00	1816,74	-	1	-	-	0,90
Obersee - Lago	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obersee - sinistro	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarazza	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sabbione	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Val Toggia	condotta circolare	valvola Larner-Johnson	manuale	2152,70	10,00	2192,00	-	1	-	-	0,85
Vannino	assente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-